

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

с. Никольск

01 июля 2022 г.

Никольский территориальный отдел администрации Вилегодского муниципального округа в лице начальника Вьюхиной Валентины Николаевны, действующей на основании Положения «О Никольском территориальном отделе администрации Вилегодского муниципального округа» от 24.12.2020 года № 21 именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, гражданка Гуськова Тамара Павлиновна, паспорт: серии 11 04 208936, проживающая по адресу: Котлас, 70 лет Октября, дом 32 квартира 71 именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг по благоустройству: производит формирование и сбор древесных и порубочных остатков на площадке в д.Горбачиха Никольского территориального отдела
- 1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим договором после подписания Акта выполненных работ.
- 1.3. Срок оказания услуг: с 01 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Исполнитель обязуется:

- добросовестно выполнять обязанности;
- немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего договора, приостановить исполнение договора, сообщить Заказчику

2.2. Исполнитель вправе:

- привлечь к исполнению настоящего договора иных лиц (субисполнителей). В случае привлечения иных лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Заказчик обязуется:

- определить для Исполнителя конкретные виды услуг и результаты их оказания для Заказчика в рамках настоящего договора;
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором;
- в течение срока действия настоящего договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету настоящего договора.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 34482,00 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек:

за июль 11 494,00 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля 00 копеек),

за август 11 494,00 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля 00 копеек),

за сентябрь 11 494,00 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля 00 копеек),

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя после подписания Акта выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное выполнение порученной Заказчиком работы в рамках настоящего договора.

5.2. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Заказчика, последний должен уплатить Исполнителю сумму в размере выполненной к этому моменту работы в соответствии с нарядом.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по требованию любой из сторон после предоставления мотивированных обстоятельств для его расторжения.

7.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на период выполнения работ.

8.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


«Заказчик»:


Никольский территориальный отдел
администрации Вилегодского
муниципального округа
165673, Архангельская область,
Вилегодский район,
с. Никольск, ул. Октябрьская, д.10
ИНН 2904031246, КПП 290901001
Отделение Архангельск// УФК по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
г.Архангельск
ед.казн/с 40102810045370000016
каз/с 03231643115110002400,
л/с 03243D02570
ОГРН 1212900000257
БИК 011117401 ОКТМО 11511000

«Исполнитель»:

Гуськова Тамара Павлиновна
25 января 1959 года
Паспорт: 11 04 208936
Выдан: 13.07.2004г. Котласским РОВД
Архангельской области
Зарегистрирована: г.Котлас,
ул.70 лет Октября д.32, кв.71
Архангельской области
СНИЛС 119-392-784-91
ИНН 290403062027

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

 Т.П. Гуськова

Начальник Никольского территориального
отдела  В. Н. Выюхина

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ул. Виледская

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 1544,92 (142,1) тыс.руб.

в том числе:	
строительных работ	1287,43 (118,42) тыс.руб.
монтажных работ	0,00 (0) тыс.руб.
оборудования	0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

169,12	(4,61) тыс.руб.
495,00	чел.час.
30,53	чел.час.

УТВЕРЖДАЮ: _____ 2021 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Демонтаж и монтаж центральных систем отопления и водоснабжения														
16	ФЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной Объем=(0,5*86+0,44*153+0,25*72+0,25*31)/100 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м2											
		Приказ Министра России № НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 812/пр от 21.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	90		90			327,07	36,67	11 994			
		Приказ Министра России № СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 774/пр от 11.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	44		44			294,36		10 795			
		Всего по позиции							143,91		5 277			
17	ФЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм Объем=(311+72)/100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м											
		Приказ Министра России № НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 812/пр от 21.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	90		90			827,05		30 328			
		Приказ Министра России № СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 774/пр от 11.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	44		44			744,35		27 295			
		Всего по позиции							363,90		13 344			
18	ФЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	100 м											
		Всего по позиции							2 661,62		78 293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем=153/100										
1	ОТ						288,31		441,11	36,67	16 176
2	ЭМ						239,16		365,91	13,29	4 863
3	в т.ч. ОТм						28,51		43,62	36,67	1 600
4	М						10,53		16,11	9,47	153
3Т		чел.-ч	33,8				51,714				
3Тм		чел.-ч	2,14				3,2742				
Итого по расценке							538,00		823,13		17 776
ФОТ		%	90						484,73		15 998
		%	90						436,26		
Приказ Министра России № НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)											
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.100.1		%	44						213,28		7 821
Приказ Министра России № СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)											
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.100.1		%	44								
Всего по позиции									1 472,67		45 011
19	ФЕР66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	100 м				0,86				
	Объем=86/100										
1	ОТ						299,40		257,48	36,67	9 442
2	ЭМ						239,16		205,68	13,29	2 733
3	в т.ч. ОТм						28,51		24,52	36,67	899
4	М						12,76		10,97	9,47	104
3Т		чел.-ч	35,1				30,186				
3Тм		чел.-ч	2,14				1,8404				
Итого по расценке							551,32		474,13		10 341
ФОТ		%	90						282,00		9 307
		%	90						253,80		
Приказ Министра России № НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)											
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.100.1		%	44						124,08		4 550
Приказ Министра России № СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)											
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.100.1		%	44								
Всего по позиции									852,01		26 136
1	ФЕР24-01-004-03	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм	км				0,3				
	1 ОТ						4 157,76		1 247,33	36,67	45 740
	2 ЭМ						7 595,31		2 278,59	13,29	30 282
	3 в т.ч. ОТм						675,76		202,73	36,67	7 434
	4 М						4 251,38		1 275,41	9,47	12 078
	01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	шт	0							
	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	шт	0							
	23.3.03.02	Трубы стальные	м	1010					303		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.03.11	Фланцы		компл	0		0					
23.03.12	Части фасонные соединительные стальные		шт	0		0					
ЗТ			чел.-ч	426		127,8					
ЗТм			чел.-ч	59,63		17,889					
Итого по расценке						16 004,45			4 801,33		53 174
ФОТ									1 450,06		56 471
Приказ Министра России № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/лр от 21.12.2020 Прип. теплоснабжения, газопровода п.18			%	118	0,9	106,2			1 539,96		56 471
Приказ Министра России № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/лр от 11.12.2020 Прип. теплоснабжения, газопровода п.18			%	74	0,85	62,9			912,09		33 446
Всего по позиции											
2	ФССЦ-07.2.07.11-0002	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	-0,018		8 559,50			7 253,38		178 017
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									-154,07	9,47	-1 459
3	ФССЦ-07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	-0,081		11 498,00			-831,34	9,47	-8 820
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)											
5	ФССЦ-23.8.04.06-0067	Отвод круглошовный, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт	24		36,69			880,56	9,47	8 339
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)											
4	Прайс	1) Трубы ТГП ППУ 76x3,5x140 -150 м.п.2) Трубы ТГП ППУ двухтрубные (76x3,5+32x3,2)x180 -150 м.п. с доставкой в с. Ильинско-Подомское	комплект	1		708 333,00			94 318,64	7,51	708 333
(Автомобильные дороги)											
9	ФЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	шт	2							
1 ОТ											
2 ЭМ						64,07			128,14	36,67	4 699
3 в т.ч. ОТм						11,52			23,04	13,29	306
4 М						0,40			0,80	36,67	29
18.1.02.01 Арматура трубопроводная фланцевая			шт	1		58,55			117,10	9,47	1 109
23.8.03.11 Фланцы стальные			шт	1							
ЗТ			чел.-ч	6,66		13,32					
ЗТм			чел.-ч	0,03		0,06					
Итого по расценке						134,14			268,28		4 728
ФОТ									128,94		5 191
Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутреннее 812/лр от 21.12.2020 Прип. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	122	0,9	109,8			141,58		5 191

Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутренние
774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%	72	0,85	61,2			78,91		2 894
10	ФССЦ-23.8.03.11-0696	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	8	85,70	685,60	9,47		488,77		14 199
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		4	917,75	3 671,00	9,47				34 764
11	ФССЦ-18.1.03.02-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	12	3,14	37,68	9,47		357		
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
6	ФССЦ-23.8.03.05-0001	Переходы стальные, номинальный диаметр до 15 мм (резьба)	шт	12	27,20	326,40	9,47		3 091		
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
7	ФССЦ-18.1.09.06-1020	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в	шт	2,6							
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
14	ФЕР-16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м								
		1 ОТ			58,32	151,63	36,67		5 560		
		2 ЭМ			44,51	115,73	13,29		1 538		
		4 М			11,12	28,91	9,47		274		
		ЗТ	чел.-ч	5,01	13,026	113,95			296,27		5 560
		ФОТ	%	122	0,9	109,8			166,49		6 105
		Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			92,80		3 403
		Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%								
		Всего по позиции				555,56					16 880
		Итого по разделу 1 Демонтаж и монтаж центральных систем отопления и водоснабжения :				107 378,05					
		Итого прямые затраты (справочно)				3 284,56					
		в том числе:				3 784,44					
		Оплата труда рабочих				366,92					
		Эксплуатация машин				100 309,05					
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				112 883,82					
		Материалы									
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Демонтаж и монтаж центральных систем отопления и водоснабжения			112 883,82								
Раздел 2. Подключение объектов к системе теплоснабжения											
8	ФЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	10							
1 ОТ				44,24	442,40	36,67	16 223				
2 ЭМ				4,73	47,30	13,29	629				
3 в т.ч. ОТМ				0,12	1,20	36,67	44				
4 М				14,58	145,80	9,47	1 381				
18.1.09.06 Арматура муфтовое			шт	1	10						
ЗТ			чел.-ч	4,46	44,6						
ЗТМ			чел.-ч	0,01	0,1						
Итого по расценке				63,55	635,50						
ФОТ					443,60	16 267					
Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	122	0,9	109,8	17 861				
Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2	9 955				
Всего по позиции					1 394,05	46 049					
12	ФЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	шт	4							
1 ОТ				44,24	176,96	36,67	6 489				
2 ЭМ				4,73	18,92	13,29	251				
3 в т.ч. ОТМ				0,12	0,48	36,67	18				
4 М				27,34	109,36	9,47	1 036				
18.1.09.06 Арматура муфтовое			шт	1	4						
ЗТ			чел.-ч	4,46	17,84						
ЗТМ			чел.-ч	0,01	0,04						
Итого по расценке				76,31	305,24	6 507					
ФОТ					177,44	6 507					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	122	0,9	109,8			194,83		7 145
	Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			108,59		3 982
Всего по позиции									608,66		18 903
13	ФССП-18.1.09.06-1040 Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм, тип в/в (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	шт	10	63,98					639,80	9,47	6 059
Итого по разделу 2 Подключение объектов к системе теплоснабжения :											
Итого прямые затраты (справочно)									1 580,54		
в том числе:									619,36		
Оплата труда рабочих									66,22		
Эксплуатация машин									1,68		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									894,96		
Материалы									2 642,51		
Строительные работы									619,36		
в том числе:									66,22		
оплата труда									1,68		
эксплуатация машин и механизмов									894,96		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									681,90		
материалы									380,07		
накладные расходы									621,04		
сметная прибыль									681,90		
Итого ФОТ (справочно)									380,07		
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)									2 642,51		
Итого по разделу 2 Подключение объектов к системе теплоснабжения											
Раздел 3. Подключение объектов к системе водоснабжения											
15	ФЕР-16-07-003-03 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	10						442,40	36,67	16 223
	1 ОТ								47,30	12,66	599
	2 ЭМ								1,20	36,67	44
	3 в т.ч. ОТм								145,80	4,86	709
	4 М										
	18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	1								
	3Т	чел.-ч	4,46						635,50		
	3Тм	чел.-ч	0,01						443,60		
Итого по расценке											16 267
ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ФЕР16-07-003-04	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			487,07		17 861	
		Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			271,48		9 955	
		Всего по позиции										
		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	шт		6				1 394,05		45 347	
		1 ОТ					44,24		265,44	36,67	9 734	
		2 ЭМ					4,73		28,38	12,66	359	
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,72	36,67	26	
		4 М					18,30		109,80	4,86	534	
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	1	6							
		ЗТ	чел.-ч	4,46	26,76							
ЗТМ	чел.-ч	0,01	0,06									
Итого по расценке						67,27		403,62				
ФОТ								266,16		9 760		
21	ФССЦ-18.1.09.06-1040	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122	0,9	109,8			292,24		10 716	
		Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			162,89		5 973	
		Всего по позиции										
		Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм, тип в/в (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	шт		10			63,98		639,80	9,47	27 316
		Итого по разделу 3 Подключение объектов к системе водоснабжения :										
		Итого прямые затраты (справочно) :										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										
		Эксплуатация машин										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							434,37		
		Итого ФОТ (справочно)							709,76		
		Итого накладные расходы (справочно)							779,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							434,37		
		Итого по разделу 3 Подключение объектов к системе водоснабжения							2 892,60		
		Итого по смете:							110 637,51		1 002 088
		Итого прямые затраты (справочно)							4 611,76		169 115
		в том числе:							3 926,34		52 132
		Оплата труда рабочих							370,52		13 587
		Эксплуатация машин							102 099,41		780 841
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							118 418,93		1 287 433
		Материалы									
		Строительные работы							4 611,76		169 115
		в том числе:							3 926,34		52 132
		оплата труда							370,52		13 587
		эксплуатация машин и механизмов							102 099,41		780 841
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							5 038,01		184 745
		материалы							2 743,41		100 600
		накладные расходы							4 982,28		182 702
		сметная прибыль							5 038,01		184 745
		Итого ФОТ (справочно)							2 743,41		100 600
		Итого накладные расходы (справочно)							23 683,79		257 486,60
		Итого сметная прибыль (справочно)							142 102,72		1 544 919,60
		НДС 20%									
		ВСЕГО по смете									

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

